

1HP-0.75KW 1 FAZ / 230V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	6	144PM
1.5kW 1 Faz/230V Solar Pompa İnvertörü	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
0.75-5.5kW İnv. için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	
6 Panelli 2x3 Düz Zemin Çinko Kaplama G.A	1	460WP
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	20	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	20	6x1
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	2	UYGULAMA ALANI (m²)
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	
200 cm Galvaniz Topraklama Kazığı	1	13.2

1.5HP-1KW 1 FAZ / 230V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	6	144PM
1.5kW 1 Faz/230V Solar Pompa İnvertörü	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
0.75-5.5kW İnv. için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	
6 Panelli 2x3 Düz Zemin Çinko Kaplama G.A.	1	460WP
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	20	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	20	6x1
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	2	UYGULAMA ALANI (m²)
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	
200 cm Galvaniz Topraklama Kazığı	1	13.2

2HP-1.5KW 1 FAZ / 230V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	6	144PM
2.2kW 1 Faz/230V Solar Pompa İnvertörü	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
0.75-5.5kW İnv. için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	
6 Panelli 2x3 Düz Zemin Çinko Kaplama G.A.	1	460WP
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	20	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	20	6x1
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	2	UYGULAMA ALANI (m²)
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	
200 cm Galvaniz Topraklama Kazığı	1	13.2

3HP-2.2KW 1 FAZ / 230V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	8	144PM
2.2kW 1 Faz/230V Solar Pompa İnvertörü	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
0.75-5.5kW İnv. için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	
12 Panelli 2x6 Düz Zemin Çinko Kaplama G.A	1	460WP
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	20	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	20	8x1
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	2	UYGULAMA ALANI (m²)
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	
200 cm Galvaniz Topraklama Kazığı	1	26.4

1.5HP-1.1KW 3 FAZ / 400V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	12	144PM
1.5kW 3 Faz/400V Solar Pompa İnv. için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
12 Panelli 2x6 Düz Zemin Çinko Kaplama G.A.	1	
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	20	460WP
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	20	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	2	12x1
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	UYGULAMA ALANI (m ²)
200 cm Galvaniz Topraklama Kaziğı	1	26.4

2HP-1.5KW 3 FAZ / 400V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	12	144PM
h 2.2kW 3 Faz/400V Solar Pompa İnv. için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
12 Panelli 2x6 Düz Zemin Çinko Kaplama G.A.	1	
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	20	460WP
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	20	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	2	12x1
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	UYGULAMA ALANI (m ²)
200 cm Galvaniz Topraklama Kaziğı	1	26.4

3HP-2.2KW 3 FAZ / 400V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	12	144PM
h 4kW 3 Faz/400V Solar Pompa İnv. için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
12 Panelli 2x6 Düz Zemin Çinko Kaplama G.A.	1	
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	20	460WP
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	20	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	2	12x1
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	UYGULAMA ALANI (m ²)
200 cm Galvaniz Topraklama Kaziğı	1	26.4

5.5HP-4KW 3 FAZ / 400V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	14	144PM
5.5kW 3 Faz/400V Solar Pompa İnv. için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
18 Panelli 2x9 Düz Zemin Çinko Kaplama G.A.	1	
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	20	460WP
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	20	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	2	14x1
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	UYGULAMA ALANI (m ²)
200 cm Galvaniz Topraklama Kaziğı	1	39.6

7.5HP-5.5KW 3 FAZ / 400V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	17	144PM
7.5kW 3 Faz/400V Solar Pompa İnv. için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
18 Panelli 2x9 Düz Zemin Çinko Kaplama G.A.	1	
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	20	460WP
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	20	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	2	17x1
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	UYGULAMA ALANI (m ²)
200 cm Galvaniz Topraklama Kazığı	1	39.6

10HP-7.5KW 3 FAZ / 400V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	24	144PM
11kW 3 Faz/400V Solar Pompa İnv. için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
24 Panelli 2x12 Düz Zemin Çinko Kaplama G.A.	1	
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	40	460WP
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	40	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	4	12x2
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	UYGULAMA ALANI (m ²)
200 cm Galvaniz Topraklama Kazığı	1	52.8

15HP-11KW 3 FAZ / 400V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	36	144PM
15kW 3 Faz/400V Solar Pompa İnv. için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
36 Panelli 2x18 Düz Zemin Çinko Kaplama G.A.	1	
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	60	460WP
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	60	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	6	12x3
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	UYGULAMA ALANI (m ²)
200 cm Galvaniz Topraklama Kazığı	1	79.2

20HP-15KW 3 FAZ / 400V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	48	144PM
18.5kW 3 Faz/400V Solar Pompa İnv. için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
48 Panelli 2x24 Dikey Düz Zemin Çinko Kaplama G.A.	1	
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	60	460WP
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	60	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	6	16x3
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	UYGULAMA ALANI (m ²)
200 cm Galvaniz Topraklama Kazığı	1	105.6

25HP-18.5KW 3 FAZ / 400V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	60	144PM
22kW 3 Faz/400V Solar Pompa İnvörtörü	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
22kW İnvörter için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	
60 Panelli 2x30 Düz Zemin Çinko Kaplama G.A	1	460WP
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	80	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	80	15x4
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	8	UYGULAMA ALANI (m ²)
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	
200 cm Galvaniz Topraklama Kaziğı	1	
		132.0

30HP-22KW 3 FAZ / 400V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut Multi-Busbar Güneş Paneli	70	144PM
30kW 3 Faz/380 Sulama Pompası İnvörtörü	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
30kW Galvaniz IP67 Hazır Sulama Kutusu	1	
66 Panelli 2x33 Dikey Düz Zemin Çinko Kaplama G.A	1	460WP
6 Panelli 2x3 Dikey Düz Zemin Çinko Kaplama G.A	1	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
6,0mm Solar Kablo PVI1-F Kırmızı (metre)	100	14x5
6,0mm Solar Kablo PVI1-F Siyah (metre)	100	UYGULAMA ALANI (m ²)
SMC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektörü Seti	10	
1x16mm ² NYAF Topraklama Kablosu (metre)	5	
200 cm Galvaniz Topraklama Kaziğı	1	158.4

35HP-26KW 3 FAZ / 400V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	84	144PM
30kW 3 Faz/400V Solar Pompa İnvörtörü	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
30kW İnvörter için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	
60 Panelli 2x30 Dikey Düz Zemin Çinko Kaplama G.A.	1	460WP
24 Panelli 2x12 Dikey Düz Zemin Çinko Kaplama G.A.	1	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	120	14x6
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	120	UYGULAMA ALANI (m ²)
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	12	
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	
200 cm Galvaniz Topraklama Kaziğı	1	184.8

40HP-30KW 3 FAZ / 400V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	98	144PM
37kW 3 Faz/400V Solar Pompa İnvörtörü	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
37kW İnvörter için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	
60 Panelli 2x30 Dikey Düz Zemin Çinko Kaplama G.A.	1	460WP
42 Panelli 2x21 Dikey Düz Zemin Çinko Kaplama G.A	1	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	140	14x7
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	140	UYGULAMA ALANI (m ²)
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	14	
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	
200 cm Galvaniz Topraklama Kaziğı	1	224.4

50HP-37KW 3 FAZ / 400V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	120	144PM
45kW 3 Faz/400V Solar Pompa İnvörtörü	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
45kW İnvörter için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	
60 Panelli 2x30 Dikey Düz Zemin Çinko Kaplama G.A.	2	460WP
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	160	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	160	15x8
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	16	UYGULAMA ALANI (m²)
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	
200 cm Galvaniz Topraklama Kaziğı	1	264.0

60HP-45KW 3 FAZ / 400V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	144	144PM
55kW 3 Faz/400V Solar Pompa İnvörtörü	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
55kW İnvörter için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	
48 Panelli 2x24 Dikey Düz Zemin Çinko Kaplama G.A.	3	460WP
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	180	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	180	16x9
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	18	UYGULAMA ALANI (m²)
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	
200 cm Galvaniz Topraklama Kaziğı	1	316.8

75HP-55KW 3 FAZ / 400V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	180	144PM
75kW 3 Faz/400V Solar Pompa İnvörtörü	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
75kW İnvörter için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	
60 Panelli 2x30 Dikey Düz Zemin Çinko Kaplama G.A.	3	460WP
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	240	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	240	15x12
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	24	UYGULAMA ALANI (m²)
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	
200 cm Galvaniz Topraklama Kaziğı	1	396.0

100HP-75KW 3 FAZ / 400V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	240	144PM
90kW 3 Faz/400V Solar Pompa İnvörtörü	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
90kW İnvörter için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	
60 Panelli 2x30 Dikey Düz Zemin Çinko Kaplama G.A.	4	460WP
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	300	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	300	15x16
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	30	UYGULAMA ALANI (m²)
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	
200 cm Galvaniz Topraklama Kaziğı	1	528.0

125HP-90KW 3 FAZ / 400V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	285	144PM
110kW 3 Faz/400V Solar Pompa İnvertörü	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
110kW İnverter için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	
48 Panelli 2x24 Dikey Düz Zemin Çinko Kaplama G.A	6	460WP
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	380	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	380	
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	38	15x19
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	UYGULAMA ALANI (m²)
200 cm Galvaniz Topraklama Kazığı	1	
		633.6

150HP-110KW 3 FAZ / 400V POMPA İÇİN SULAMA PAKETİ;

ÜRÜN İÇERİĞİ	ADET	HÜCRE SAYISI
460Wp 144PM Half-Cut MB Güneş Paneli	352	144PM
132kW 3 Faz/400V Solar Pompa İnvertörü	1	KULLANILAN GÜNEŞ PANELİ
132kW İnverter için IP67 Galvaniz Sulama Panosu	1	
60 Panelli 2x30 Dikey Düz Zemin Çinko Kaplama G.A	5	460WP
48 Panelli 2x24 Dikey Düz Zemin Çinko Kaplama G.A.	1	PANEL SAYISI X STRING SAYISI
DC Kırmızı 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	440	
DC Siyah 1 Metre (6.0mm - Kesit) Solar Kablo	440	16x22
SMC4-MC4 Dişi-Erkek Bağlantı Konnektör Seti	44	UYGULAMA ALANI (m²)
NYAF 1 Metre (16mm - Kesit) Topraklama Kablosu	5	
200 cm Galvaniz Topraklama Kazığı	1	765.6